

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

1	INSTALLATION - ORGANISATION DE CHANTIER							
1.1	Installation de chantier Ce prix rémunère les prestations prévues aux C.C.A.G. complétés ou modifiés par les spécifications du marché. Le prix sera réglé à 70% après réalisation de l'installation et 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état des lieux.	F		0,40		0,60		1,00
1.2	Signalisation de chantier et phasage des travaux Ce prix rémunère les prestations prévues aux C.C.A.G. complétés ou modifiés par les spécifications du marché. Le prix sera réglé à 70% après réalisation de l'installation et 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état des lieux.	F		0,40		0,60		1,00
<b>INSTALLATION - ORGANISATION DE CHANTIER</b>								

2	TERRASSEMENTS GENERAUX							
2.1	Les prix suivants s'applique quelles que soient l'importance et les difficultés pour réaliser les terrassements, la nature du terrain rencontré (marne compacte, argile, etc.), quelles que soient la nature et la teneur en eau, la profondeur du terrassement et les objets rencontrés (souches, racines, canalisations, etc.) Ils comprennent la protection contre les eaux de toute nature pendant la durée des travaux, le nettoyage des voies de circulation empruntées autant de fois que nécessaire, quels que soient les difficultés rencontrées et les moyens à mettre en oeuvre, mise au point des phasages, déviations, signalisation, protection des zones de travaux, information auprès de la ville et des riverains. Dépose de bordures et caniveaux y compris évacuations en décharge Ce prix rémunère la dépose soignée de bordures et caniveaux attenants, par tout moyen adapté y compris à la main, le chargement et l'évacuation des matériaux en décharge publique	ML		220,00		412,00		632,00

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
2.2 Dépose de bordures et caniveaux y compris mise en stock Ce prix rémunère la dépose soignée de bordures et caniveaux attenants, par tout moyen adapté y compris à la main, le chargement et l'évacuation des matériaux et la mise en dépôt aux endroits indiqués par le maître d'ouvrage	ML		60,00				60,00	
2.3 Démolition de trottoir ép.=0,25m Ce prix rémunère la démolition en pleine masse, il comprend la découpe soignée des revêtements, la démolition de la structure, par tout moyen adapté y compris à la main, le chargement et l'évacuation des matériaux en décharge publique.	M2		394,00		436,00		830,00	
2.4 Démolition de voirie ép.=0,40m Ce prix rémunère la démolition en pleine masse, il comprend la découpe soignée des revêtements, la démolition de la structure, par tout moyen adapté y compris à la main, le chargement et l'évacuation des matériaux en décharge publique.	M2		347,00		210,00		557,00	
2.5 Rabottage couche de roulement ép.=0,05m	M2		40,00		900,00		940,00	
2.6 Purge de voirie Ce prix rémunère la réalisation de purge lorsque la structure en place est impropre à la fondation de l'ouvrage. Il comprend le terrassement et l'extraction des matériaux de mauvaises qualité, l'évacuation et le transport à la décharge de ces matériaux, y compris droits de redevance, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre de grave hydraulique ép. 0,40m y compris réglage et compactage minutieux, les essais.	M2				50,00		50,00	
2.7 Déblais mis en décharge Chargement et transport quelle que soit la distance, évacuation en décharges autorisées	M3		165,00		130,00		295,00	
2.8 Remblais d'apport Chargement et transport jusqu'aux emplacements d'utilisation quelle que soit la distance, mise en oeuvre de ces matériaux par couches successives de 0.20 m maxi d'épaisseur et compactage méthodique de chaque couche, l'arrosage si nécessaire pendant le compactage, contrôles de compacité conformément aux indications portées au CCTP.	M3		85,00		60,00		145,00	
2.9 Renforcement de fonds de forme - béton concassé 20/40 ép.=0,30m Ce prix rémunère les terrassements, l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture des matériaux, le transport, le répandage, le réglage et le compactage, les essais de compacité et de densité en place.	M2		150,00				150,00	

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	ORADOUR	MERY	TOTAL
--	---------	------	-------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
2.10 Réglage des fonds de forme Ce prix rémunère le nivellement et le compactage du fond de forme avant la mise en oeuvre du corps de chaussée et trottoirs et parkings, toutes sujétions et essais	M2		842,00		905,00		1 747,00	
2.11 Décapage terre végétale ép.=0,25m	M3				60,00		60,00	
2.12 Plus-value au prix 2.11 - évacuation	M3				53,00		53,00	
2.13 Plus-value au prix 2.11 - stockage, reprise au stock et régilage sur 0,40m d'épaisseur	M3		7,00				7,00	
<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>								

<b>3</b>	<b>VOIRIE</b>							
<b>3.1</b>	<b>Chaussée</b> Les prix suivants rémunèrent la production et/ou la fabrication, la fourniture des matériaux, le transport, la mise en oeuvre, le réglage et le compactage, la mise en œuvre d'une couche d'accrochage avant application des matériaux à base de liant hydrocarboné, les essais de compacité et de densité en place.	M2		365,00		50,00		415,00
3.1.1	Géotextile 400g/m²	M2		365,00		50,00		415,00
3.1.2	Grave hydraulique ép=0.40m	M3		146,00		20,00		166,00
3.1.3	BBSG 0/10 noir classe 1 ép=0.05m	M2		365,00		50,00		415,00
3.1.4	Réfection de couche de roulement - Reprofilage GB 0/14 + BBSG 0/10 noir classe 1 ép=0.05m	M2		40,00		900,00		940,00
3.1.5	Plus-value pour Rechargement pour aménagement de plateau finition BBSG 0/10 noir classe 1 ép=0.05m	M2				165,00		165,00
<b>3.2</b>	<b>Stationnement</b> Les prix suivants rémunèrent la production et/ou la fabrication, la fourniture des matériaux, le transport, la mise en oeuvre, le réglage et le compactage, la mise en œuvre d'une couche d'accrochage avant application des matériaux à base de liant hydrocarboné, les essais de compacité et de densité en place.	M2		77,00		195,00		272,00
3.2.1	Géotextile 210g/m²	M2		77,00		195,00		272,00
3.2.2	Grave ciment dosé à 3% ép=0.25m	M3		19,25		48,75		68,00

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

3.2.3	BBSG 0/6 noir classe 1 ép=0.04m	M2		77,00		195,00		272,00
<b>3.3</b>	<b>Trottoirs finitions enrobé noir</b>	M2				480,00		480,00
	Les prix suivants rémunèrent la production et/ou la fabrication, la fourniture des matériaux, le transport, la mise en oeuvre, le réglage et le compactage, la mise en œuvre d'une couche d'accrochage avant application des matériaux à base de liant hydrocarboné							
3.3.1	Géotextile 210g/m²	M2				480,00		480,00
3.3.2	Grave ciment dosé à 3% ép=0.25m	M3				120,00		120,00
3.3.3	BBSG 0/6 noir classe 1 ép=0.04m	M2				480,00		480,00
<b>3.4</b>	<b>Trottoirs, entrées charretières finitions pavés grès</b>	M2		400,00		180,00		580,00
	Les prix suivants rémunèrent la production et/ou la fabrication, la fourniture des matériaux, le transport, la mise en oeuvre, le réglage et le compactage							
3.4.1	Géotextile 210g/m²	M2		400,00		180,00		580,00
3.4.2	GNT 0/31,5 ép.=0,10m	M3		40,00		18,00		58,00
3.4.3	Pavés grès 14x14x14 sur lit de mortier ép.=0,05m	M2		400,00		180,00		580,00
<b>3.5</b>	<b>Bordures et caniveaux</b>							
	Ce prix comprend l'implantation, la construction de l'assise et de la contrebordure en béton dosée à 250Kg/m3, le terrassement et le nivellement de la fouille, y compris l'évacuation des déblais à la décharge publique quel que soit la distance ainsi que tous les droits de redevance, toutes fournitures et sujétions de raccordement, toutes fournitures et main d'oeuvre pour confection de béton et du mortier de pose. Il tient compte de sujétions de fourniture et pose en courbe ou bateau, aucune plus value n'étant accordée par ailleurs.							
3.5.1	bordures 15x25x100 - grès	ML		225,00		485,00		710,00
3.5.2	bordurettes grès	ML				90,00		90,00
3.5.3	caniveaux CS1	ML		110,00				110,00
3.5.4	caniveaux CC1	ML		85,00				85,00
				<b>VOIRIE</b>				

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

<b>4</b>	<b>MOBILIER URBAIN</b>							
4.1	Bornes grès 30x30 - h.=0,50m hors sol Ces prix comprennent la fourniture et la pose, les terrassements éventuels, la confection de massif de fondations, la remise en état de la plateforme, toutes sujétions de main d'oeuvre et matériel nécessaires	U				4,00		4,00
				<b>MOBILIER URBAIN</b>				

<b>5</b>	<b>SIGNALISATION</b>							
5.1	<b>Signalisation horizontale</b> Ce prix rémunère le nettoyage soignée de la surface avant et après intervention, la fourniture de la résine thermoplastique et l'application à chaud, toutes sujétions de main d'oeuvre et matériaux nécessaire							
5.1.1	Dents de requin	U				20,00		20,00
5.1.2	Zébras	M2		6,00				6,00
5.1.3	Ligne blanche continue	ML		10,00		60,00		70,00
5.2	<b>Signalisation verticale</b>							
5.2.1	Fourniture et pose de panneaux de signalisation	U		8,00		7,00		15,00
5.2.2	Plus-value au prix 5.2.1 pour fourniture et pose de panonceau	U		1,00				1,00
				<b>SIGNALISATION</b>				

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

6	AMENAGEMENTS DIVERS							
<b>6.1</b>	<b>Mise à niveaux d'ouvrages</b>							
6.1.1	Bouches à clés  Ce prix rémunère la dépose et la mise à niveau d'ouvrages au niveau du revêtement définitif des circulations. Il comprend les terrassements, le dégagement de la tête, la fourniture et la pose de tube allonge le cas échéant, la repose de la tête y compris scellement, la remise en état de la plateforme et toutes sujétions nécessaires	U		15,00		45,00		60,00
6.1.2	Ouvrages divers de dimensions < 40 x 40cm ou dn 400mm  Ce prix rémunère la dépose soignée des tampons et du cadre existant, le recépage de la maçonnerie si nécessaire, la repose, le calage de l'ensemble à la cote du projet, les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires, le nettoyage des ouvrages, l'évacuation des gravats en décharge autorisée et toutes sujétions nécessaires	U		5,00		5,00		10,00
6.1.3	Ouvrages divers de dimensions > 40 x 40cm ou dn 400mm  Ce prix rémunère la dépose soignée des tampons et du cadre existant, le recépage de la maçonnerie si nécessaire, la repose, le calage de l'ensemble à la cote du projet, les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires, le nettoyage des ouvrages, l'évacuation des gravats en décharge autorisée et toutes sujétions nécessaires	U		1,00		1,00		2,00
<b>6.2</b>	<b>Espaces verts</b>							
6.2.1	Aménagement d'un talus paysager	MI				40,00		40,00
6.2.2	Réfection de zones engazonnées	M2		17,00		250,00		267,00
<b>AMENAGEMENTS DIVERS</b>								

7	ASSAINISSEMENT							
<b>7.1</b>	<b>Dépose d'ouvrages existants</b>							
7.1.1	Démolition de regards grilles / avaloirs  Ce prix remunère la démolition de regards y compris terrassements complémentaires, le comblement des vides laissés en remblai homogène de qualité conforme aux prescriptions du marché jusqu'au niveau de fond de forme soigneusement compacté, l'évacuation en décharges des produits de démolitions	U		1,00		6,00		7,00

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

**DPGF Lot n°02 - VRD**

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

<b>7.2</b>	<b>Mise à niveaux d'ouvrages existants</b>							
7.2.1	Regard de visite Ce prix rémunère la dépose soignée des tampons et du cadre existant, le recépage de la maçonnerie si nécessaire, la pose du cadre et tampon neuf fourni par le SIAVOS, le calage de l'ensemble à la cote du projet, les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires, le nettoyage des ouvrages, l'évacuation des gravats en décharge autorisée et toutes sujétions nécessaires	U	5,00		35,00		40,00	
7.2.2	Regard de branchement Ce prix rémunère la dépose soignée des tampons et du cadre existant, le recépage de la maçonnerie si nécessaire, la repose, le calage de l'ensemble à la cote du projet, les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires, le nettoyage des ouvrages, l'évacuation des gravats en décharge autorisée et toutes sujétions nécessaires	U	5,00		35,00		40,00	
<b>7.3</b>	<b>Canalisations préfabriquées y/c ouverture et fermeture de tranchées</b>							
7.3.1	PVC Ø 300 - raccordement grille avaloir Il comprend les fouilles en terrain de toute nature pour exécution de la tranchée y compris l'évacuation des terres en décharge, le dispositif de protection des travailleurs par blindage jointif ou semi-jointif des tranchées, y compris sur-largeurs de terrassement pour pose du blindage, les épaissements et détournements éventuels des eaux souterraines quelqu'en soit le débit, le remblaiement de la tranchée en grave classe D2 granulométrie comprise entre 5 mm et 30 mm et le compactage par couches successives de 0.20m d'épaisseur jusqu'à la cote finie du fond de forme, les essais notamment tests de compactage suivant normes COFRAC, la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages, la mise en place, le calage, l'alignement et l'emboitement, les coupes des tuyaux à la tronçonneuse (exclusivement), les essais des canalisations, la fourniture et la mise en oeuvre de grave type D2 granulométrie comprise entre 5 mm et 30 mm pour lit de pose, calage latéral et protection des canalisations jusqu'à 0.20m au-dessus de la génératrice supérieure.	ML	2,00		10,00		12,00	
7.3.2	Raccordement sur regard existant y compris carottage, toutes sujétions de main d'œuvre et matériels nécessaire	U	1,00		1,00		2,00	
7.3.3	Raccordement avec culotte de branchement sur canalisation existants y compris carottage, toutes sujétions de main d'œuvre et matériels nécessaire	U						
<b>7.4</b>	<b>Ouvrages</b>							
7.4.1	Regard de branchement 50x50 sur conduite existante - pose au droit du té de visite à supprimer au n°06 rue d'Oradour y compris reprise de conduites existantes	U	1,00				1,00	

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

7.4.2	<p>Ce prix comprend l'implantation, les terrassements complémentaires en terrain de toute nature pour surlargeur des différentes parties, l'évacuation des terres en décharge y compris droits de redevance, le boisage jointif des fouilles, la fourniture et la mise en place de radier préfabriqué, la fourniture et la pose de tous éléments préfabriqués nécessaires y/c joints caoutchouc intermédiaires, ragréages et scellement des parties métalliques, l'étanchéité parfaite avec emploi éventuel d'hydrofuge, la fourniture et la mise en oeuvre de remblai d'apport entre les parois extérieures du regard et les parois de la tranchée y compris le compactage méthodique.</p> <p>Regard grille avec décantation</p>	U		1,00		6,00		7,00
7.4.3	<p>Ce prix comprend l'implantation, les terrassements complémentaires en terrain de toute nature pour surlargeur des différentes parties, l'évacuation des terres en décharge y compris droits de redevance, le boisage jointif des fouilles, la fourniture et la mise en place de radier préfabriqué, la fourniture et la pose de tous éléments préfabriqués nécessaires y/c joints caoutchouc intermédiaires, ragréages et scellement des parties métalliques, l'étanchéité parfaite avec emploi éventuel d'hydrofuge, la fourniture et la mise en oeuvre de remblai d'apport entre les parois extérieures du regard et les parois de la tranchée y compris le compactage méthodique.</p> <p>Caniveau grille l.=0,20m caillebotis fonte</p>	MI				14,00		14,00
7.4.4	<p>Ce prix comprend la fourniture et la pose d'un caniveau grille y/c terrassements complémentaires, béton de pose et toutes sujétions de main d'œuvre et matériaux nécessaire</p> <p>Gargouille de trottoir y compris sabot</p>	U				25,00		25,00
				<b>ASSAINISSEMENT</b>				

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

8	TRANCHEES							
	<p>Ce prix rémunère l'exécution des tranchées pour réseaux divers. Il comprend les implantations préalables, l'exécution de la fouille et le réglage du fond de forme, l'évacuation des terres en décharges publiques y compris tous droits de redevance, les dispositifs de protection de signalisation et de sécurité, l'entretien de la tranchée durant l'intervention des entreprises concessionnaires, la fourniture et la mise en place de grave type D2 granulométrie comprise entre 5 mm et 30 mm pour lit de pose et protection des câbles et conduites diverses, la fourniture et mise en place de grillage avertisseur suivant la nature des canalisations, les épaissements et détournements éventuels des eaux souterraines quel qu'en soit le débit, le remblaiement de la tranchée et le compactage par couches successives de 0.20m d'épaisseur en grave type D2 granulométrie comprise entre 5 mm et 30 mm jusqu'à la cote finie du fond de forme, les essais.</p>							
<b>8.1</b>	<b>Tranchée 1 réseau</b>							
8.1.1	Pour réseau Basse Tension	ML	30,00		20,00		50,00	
8.1.2	Pour réseau Eclairage	ML	35,00		20,00		55,00	
8.1.3	Pour réseau Orange	ML	35,00		40,00		75,00	
<b>8.2</b>	<b>Tranchée 2 réseaux</b>							
8.2.1	Pour réseaux Basse Tension / Eclairage	ML	10,00		160,00		170,00	
8.2.2	Pour réseaux Basse Tension / Orange	ML	40,00		50,00		90,00	
8.2.3	Pour réseaux Eclairage / Orange	ML	35,00				35,00	
<b>8.3</b>	<b>Tranchée 3 réseaux</b>	ML	100,00		180,00		280,00	
<b>8.4</b>	<b>Tranchées pour branchement en domaine privé par tous moyens y/c manuels, réfection de surfaces identique à l'existant</b>							
8.4.1	Pour réseau Basse Tension	ML	85,00		95,00		180,00	
8.4.2	Pour réseau Orange	ML	75,00		130,00		205,00	
	<b>TRANCHEES</b>							

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	ORADOUR	MERY	TOTAL
--	---------	------	-------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
---------	---	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------

9	<b>GENIE CIVIL POUR RESEAU BASSE TENSION</b>							
	Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fourreaux de couleur normalisée conforme aux normes en vigueur. Il comprend le bouchonnage des extrémités et l'aiguillage, la fourniture et la pose des fourreaux							
9.1	Fourniture et pose de fourreaux polyéthylène Ø80	ML	246,00		282,00		528,00	
9.2	Fourniture et pose de fourreaux polyéthylène Ø160	ML	55,00		250,00		305,00	
<b>GENIE CIVIL POUR RESEAU BASSE TENSION</b>								

10	<b>GENIE CIVIL POUR RESEAU ECLAIRAGE</b>							
	Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fourreaux de couleur normalisée conforme aux normes en vigueur. Il comprend le bouchonnage des extrémités et l'aiguillage, la fourniture et la pose des fourreaux							
10.1	Fourniture et pose de fourreaux polyéthylène Ø80	ML	208,00		404,00		612,00	
10.2	Câble de terre en cuivre nu 25 mm2	ML	208,00		404,00		612,00	
<b>GENIE CIVIL POUR RESEAU ECLAIRAGE</b>								

11	<b>GENIE CIVIL POUR RESEAU ORANGE</b>							
<b>11.1</b>	<b>Fourniture et pose de canalisations PVC</b>							
	Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fourreaux de couleur normalisée conforme aux normes en vigueur. Il comprend le bouchonnage des extrémités et l'aiguillage, la fourniture et la pose des fourreaux							
11.1.1	1Ø45	ML	300,00		370,00		670,00	
11.1.2	3Ø45	ML	20,00		60,00		80,00	
11.1.3	5Ø45	ML	145,00		165,00		310,00	
11.1.4	Raccordement sur chambre existante	U			1,00		1,00	

**COMMUNE DE FREPILLON (95) - RUE DE MERY, RUE D'ORADOUR  
REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC, ENFOUISSEMENT DE RESEAUX**

DPGF Lot n°02 - VRD

	<b>ORADOUR</b>	<b>MERY</b>	<b>TOTAL</b>
--	----------------	-------------	--------------

Libellé	U	PU	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
<b>11.2 Chambres de tirage</b> Ce prix comprend les terrassements complémentaires avec mise en stock des terres de bonne qualité et évacuation à la décharge publique des terres excédentaires ou impropres au remblai, quelle que soit la distance, y compris tous droits de redevance, le dressement et l'entretien des parois, l'épuisement des eaux de toute nature, quels que soient leur débit et leur provenance, la fourniture et la pose de chambre préfabriquée homologuée par le CNET avec ou sans radier conforme aux normes en vigueur, toutes sujétions et matériels nécessaires, la construction éventuel du radier, la fourniture et la mise en œuvre de cadres et tampons fonte.								
11.2.1 Regard 30x30	ML		9,00		13,00		22,00	
11.2.2 Chambre L1T	ML		3,00		5,00		8,00	
11.2.3 Chambre L2T	ML		3,00		5,00		8,00	
<b>GENIE CIVIL POUR RESEAU ORANGE</b>								

12	DOE, Plans de récolement							
12.1	DOE, Plans de récolement Remis en 1 exemplaire sur cd-rom et 3 tirages. Conformément aux spécifications du C.C.T.P.	F		0,40		0,60		1,00
<b>DOE, Plans de récolement</b>								

<b>TOTAL HT</b>					
TVA - 20,00%					
<b>TOTAL TTC</b>					